



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลบ้านนา

ที่ สฎ ๕๓๖๐๔/๒๕๖๗

วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการกำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงฟุตบอลโดยรอบอาคารตลาดสดเทศบาลตำบลบ้านนา
เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านนา

เรื่องเดิม

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลบ้านนา ที่ ๕๙๔/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๗ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปายการงานก่อสร้าง และคณะกรรมการกำหนดราคากลางสำหรับจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงฟุตบอลโดยรอบอาคารตลาดสดเทศบาลตำบลบ้านนา ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลบ้านนากำหนด นั้น

ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการได้กำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงฟุตบอลโดยรอบอาคารตลาดสดเทศบาลตำบลบ้านนา โดยดำเนินการปรับปรุงฟุตบอลโดยรอบอาคารตลาดสด ดังนี้

๑. รื้อถอนฟุตบอลเดิม

๒. ทำการปรับปรุงผาปิดคูระบายน้ำ

๓. ปรับปรุงพื้นที่คอนกรีต พร้อมปูกระเบื้องผิวหยาบ ขนาด ๑๒" x ๑๒" พื้นที่รวม ๑๙๐.๘๕ ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลบ้านนากำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ บ้าย และป้ายโครงการแบบมาตรฐาน จำนวน ๑ บ้าย บริเวณหมู่ที่ ๒ ชุมชนตลาดล่าง ตำบลบ้านนา อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี งบประมาณเป็นจำนวนเงิน ๔๘๘,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) และราคากลางเป็นจำนวนเงิน ๔๘๘,๙๓๐.๒๔ บาท (สี่แสนแปดหมื่นแปดพันเก้าร้อยสามสิบบาทยี่สิบสี่สตางค์) ปรากฏว่าราคากลางต่ำกว่าราคาขบประมาณ อันเนื่องมาจากราคาวัสดุก่อสร้างมีราคาลดลง

ข้อพิจารณา/ข้อเสนอแนะ


เห็นควรมอบงานพัสดุกกลาง กองคลัง ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ

(นายสุธีร์วัฒน์ รังสีมันตุชาติ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นางสาวกิตติมา เสือเปีย)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นายเรณูวัฒน์ ทองรอด)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ความเห็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่ฯ

- คณะกรรมการฯ ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 188 คน, 18 คน ทำการ
ประชุม ๑๐๖๑.๖๖ กก ซึ่งเห็นว่าเพื่อประโยชน์จากสถาบันฯ

(นางสาวนอมสิน เรืองเพชร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัดฯ

พลัดต

(นายชงสิต หวังที่ชอบ)

ปลัดเทศบาลตำบลบ้านนา

ความเห็นรองนายกฯ

(นางสาวรัชต์สุดา ภูเขาทอง)
รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านนา

คำสั่งหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ฯ

() เห็นชอบ/อนุมัติ

() ไม่เห็นชอบ/ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(นายธงชัย รุ่งทรง)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านนา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงฟุตบอลโดยรอบอาคารตลาดสดเทศบาลตำบลบ้านนา

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลบ้านนา

เลขที่ ๓๐๐/๙ หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านนา อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๓. วงเงินงบประมาณ ๔๘๘,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) โดยดำเนินการปรับปรุงฟุตบอลโดยรอบอาคารตลาดสด

๑. รื้อถอนฟุตบอลเดิม

๒. ทำการปรับปรุงฝาปิดคูระบายน้ำ

๓. ปรับปรุงพื้นที่คอนกรีต พร้อมปูกระเบื้องผิวหยาบ ขนาด ๑๒ นิ้ว x ๑๒ นิ้ว พื้นที่รวม ๑๙๐.๘๕ ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลบ้านนา กำหนด พร้อมทั้งติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย และป้ายโครงการแบบมาตรฐาน จำนวน ๑ ป้าย บริเวณตลาดสดเทศบาลตำบลบ้านนา หมู่ที่ ๒ ชุมชนตลาดล่าง ตำบลบ้านนา อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๔๘๘,๙๓๐.๒๔ บาท (สี่แสนแปดหมื่นแปดพันเก้าร้อยสามสิบบาทยี่สิบสี่สตางค์)

๕. บัญชีประมาณราคากลาง

๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานอาคาร จำนวน ๑ ชุด

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายสุธีร์วัฒน์ รั้งสิมันตุชาติ	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๖.๒ นางสาวกิตติมา เสือเปีย	ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	กรรมการ
๖.๓ นายเรณุวัฒน์ ทองรอด	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงฟุตบอลโดยรอบอาคารตลาดสดเทศบาลตำบลบ้านนา
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ชุมชนตลาดล่าง ตำบลบ้านนา อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี แบบเลขที่ -
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลบ้านนา อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2567

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภท งานอาคาร				
	1.1 งานปรับปรุงฟุตบอล	380,642.06	1.3091	498,298.52	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0 %				
	เงินประกันผลงานหัก.....0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7 %				
	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง			498,298.52	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง (คิดเพียง)			498,000.00	
	ตัวอักษร	(สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)			

ลงชื่อ ผู้ประมาณราคา
 (นางสาวกิตติมา เลือเปีย)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ลงชื่อ ผู้ตรวจสอบ
 (นายสุธีวัฒน์ รังสิงห์ตุชาติ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ เห็นชอบ
 (นายชวลิต หวังที่ซอบ)
 ปลัดเทศบาลตำบลบ้านนา

ลงชื่อ เห็นชอบ
 (นางสาวรัชต์สุดา ภูเขาทอง)

รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านนา

ลงชื่อ อนุมัติ
 (นายทรงชัย ว่องทรง)
 นายกเทศมนตรีตำบลบ้านนา

หมายเหตุ แบบฟอร์มนี้สามารถปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
 และสอดคล้องโครงการ/งานก่อสร้างที่คำนวณราคากลาง

แบบแสดงรายการ การประมาณงาน และราคาก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงคุณภาพโดยรอบอาคารศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ตำบลบ้านนา

ปริมาณงาน โดยดำเนินการปรับปรุงคุณภาพโดยรอบอาคารศาลากลาง

1. รื้อถอนฟุตบาทเดิม

2. ทำการปรับปรุงฟุตบาทระบายน้ำ

3. ปรับปรุงพื้นที่บนเขตอนุรักษ์พร้อมปูกระเบื้องสีทรายขาว ขนาด 12x12 นิ้ว พื้นที่ 190.85 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ชุมชนตลาดล่าง ตำบลบ้านนา อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลบ้านนา อำนาจหน้าที่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณราคาโดย นางสาวกิตติมา เสือเบีย วิศวกรโยธาปฏิบัติการ เมื่อวันที่ 16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานรื้อถอนฟุตบาทเดิม								
1.1	งานรื้อถอนฟุตบาทเดิม (รื้อถอนไป)	190.85	ตร.ม.	-	-	70.00	13,359.50	13,359.50	
2	งานปรับปรุงฟุตบาทระบายน้ำ								
2.1	คอนกรีต 1:2:4	2.83	ลบ.ม.	1,757.01	4,972.34	327.00	925.41	5,897.75	
2.2	แบบหล่อคอนกรีต	12.00	ตร.ม.	450.00	5,400.00	139.00	1,668.00	7,068.00	
2.3	ตะปู	3.00	กก.	46.73	140.19	-	-	140.19	
2.4	เหล็ก SD dia 12 มม.	196.20	กก.	29.48	5,783.98	3.60	706.32	6,490.30	
2.5	เหล็ก SR dia 9 มม.	186.18	กก.	25.00	4,654.50	4.40	819.19	5,473.69	
2.6	ลวดผูกเหล็ก	6.88	กก.	32.71	225.14	-	-	225.14	
2.7	เหล็กฉาก 100x100x7.00 มม.	27.00	ท่อน	1,700.00	45,900.00	642.00	17,334.00	63,234.00	
2.8	เหล็กฉาก 50x50x5.00 มม.	68.00	ท่อน	560.00	38,080.00	226.20	15,381.60	53,461.60	
2.9	เหล็กฉาก 25x25x3.00 มม.	1.00	ท่อน	210.00	210.00	67.20	67.20	277.20	
2.10	เหล็กแบน กว้าง 25 มม.หนา 6.00 มม.	2.00	ท่อน	200.00	400.00	72.70	145.40	545.40	
2.11	ลิกานstein	142.00	ตร.ม.	36.00	5,112.00	35.00	4,970.00	10,082.00	
2.12	พด PVC Ø 2" ชั้น 8.5	7.00	ท่อน	210.00	1,470.00	-	-	1,470.00	
	รวมยอดยกไป							167,724.76	

แบบแสดงรายการ การประมาณงาน และราคาก่อสร้าง

ชื่อโครงการก่อสร้าง โครงสร้างปรับปรุงสถาปัตยกรรมอาคารศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ

ปริมาณงาน โดยดำเนินการปรับปรุงสถาปัตยกรรมอาคารศาลากลาง

1. รื้อถอนฝูตบาเดิม

2. ทำการปรับปรุงฝูตบาเดิมนำ

3. ปรับปรุงพื้นที่คอนกรีตพร้อมปูกระเบื้องผิวหยก ขนาด 12x12 นิ้ว พื้นที่ 190.85 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ซุมชนศาลากลาง ตำบลบ้านนา อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการสำนักงานก่อสร้าง เขตเทศบาลตำบลบ้านนา อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณราคาโดย นางสาวกิตติมา เสือเปี้ย วิศวกรโยธาปฏิบัติการ เมื่อวันที่ 16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
รวมยอดยกมา									
3	งานปรับปรุงพื้นที่คอนกรีตพร้อมปูกระเบื้องผิวหยก 12x12 นิ้ว 190.85 ตารางเมตร							167,724.76	
3.1	คอนกรีต 1:2:4	23.94	ลบ.ม.	1,757.01	42,062.82	327.00	7,828.38	49,891.20	
3.2	แบบหล่อคอนกรีต คัด 50%	25.00	ตร.ม.	450.00	11,250.00	139.00	3,475.00	14,725.00	
3.3	ตะปู	12.25	กก.	46.75	572.44	-	-	572.44	
3.4	ทรายหยาบคัดแม่	18.00	ลบ.ม.	560.75	10,093.50	112.00	2,016.00	12,109.50	
3.5	เหล็ก SD dia 12 มม.	463.67	กก.	29.48	13,668.99	3.60	1,669.21	15,338.20	
3.6	เหล็ก SR dia 6 มม.	189.98	กก.	25.93	4,926.18	4.40	835.91	5,762.09	
3.7	ลวดผูกเหล็ก	11.77	กก.	32.71	384.86	-	-	384.86	
3.8	เหล็กตะแกรง Wire Mesh Ø 4 มม. @ 0.20 X 0.20 ม.	167.00	ตร.ม.	39.00	6,513.00	5.00	835.00	7,348.00	
3.9	ปูกระเบื้อง 12x12 นิ้ว ผิวหยก	214.00	ตร.ม.	341.00	72,974.00	158.00	33,812.00	106,786.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน								380,642.06	