

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลบ้านนา อ.บ้านนาเดิม จ.สุราษฎร์ธานี
 ประเภทงาน งานทาง
 ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนสายหน้าวัดบ้านนา (วัดใต้) โดยการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวจราจรเดิม พร้อมตีเส้นจราจร
 หน่วยงานดำเนินการ กองช่าง เทศบาลตำบลบ้านนา อ.บ้านนาเดิม จ.สุราษฎร์ธานี
 ตามแบบแปลนเลขที่ จำนวน แผ่น
 ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
 ประมาณการเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2557

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	Factor-F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	397,245.32	1.3574	539,220.80	FactorFภายใต้เงื่อนไข - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% - ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - ฝนตกชุก 1
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ			3000.00	
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				542,220.80	ระยะเวลาก่อสร้าง
คิดเป็นเงินประมาณ				542,000.00	วัน
(ตัวอักษร)		(ห้าแสนสี่หมื่นสองพันบาทถ้วน)			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)ประธานกรรมการ
 (นางประไพศรี สุทธินิล)
 รองปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ)ผู้ประมาณราคา
 (นายบรรพต อินสาย)
 วิศวกรโยธา

(ลงชื่อ)กรรมการ
 (นางกาญจนา สุวรรณรัตน์)
 เจ้าพนักงานจัดเก็บฯ

(ลงชื่อ)ตรวจ
 (นายบรรพต อินสาย)
 วิศวกรโยธา
 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)กรรมการ
 (นายอำพร จิตรามาศ)
 นายช่างโยธา

(ลงชื่อ)เห็นชอบ
 (นายภัสสภม ทอมาก)
 ปลัดเทศบาลตำบลบ้านนา

(ลงชื่อ)อนุมัติ
 (นายธงชัย ว่องทรง)
 นายกเทศมนตรีตำบลบ้านนา

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลบ้านนา อ.บ้านนาเดิม จ.สุราษฎร์ธานี
 โครงการ ปรับปรุงถนนสายหน้าวัดบ้านนา (วัดใต้) โดยการปูแอสฟัลต์ติกคอนกรีตทับผิวจราจรเดิม พร้อมตีเส้นจราจร
 ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทาง 264 เมตร
 หรือพื้นที่ปูแอสฟัลท์ไม่น้อยกว่า 1,320 ตารางเมตร เสริมบริเวณทางแยก - ตารางเมตร
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2557 ประมาณการตามแบบเลขที่

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	คำนวณต้นทุน		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
1	งานทำความสะอาดผิวทางเดิม	1,320.00	ตรม.	3.00	3,960.00	
2	งานซ่อมแซมผิวจราจรเดิม	30.00	ตรม.	267.53	8,025.90	
3	งาน Tack Coat	1,320.00	ตรม.	12.23	16,143.60	
4	งานปูแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ความหนา 0.05 ม.	1,320.00	ตรม.	267.53	353,139.60	
5	งานตีเส้นจราจรด้วยสี Thermoplastic	59.40	ตรม.	268.96	15,976.22	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน/เครื่องจักร					397,245.32	

ยอดยกไป ปร.5

